



Rua Dr. Raulino da Oliveira, 157 - Centro
Cidade Cachoeiro - ES - CEP 28900-100
Cachoeiro de Itapemirim - ES
28 2101-2101 - 28 2101-2102 - 2101-2103
www.santacasacachoeiro.org.br
(28) 2101-2101



Cachoeiro de Itapemirim, ES, 23 de Agosto de 2017

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 31/2017
LOTE 1 – Ventilador Pulmonar

ANÁLISE TÉCNICA:

O equipamento da empresa GE Healthcare do Brasil Comércio e Serv Equipamentos Médico Hospitalares Ltda, atendeu por completo as exigências do edital.

CONCLUSÃO:

- A empresa GE Healthcare do Brasil Comércio e Serv Equipamentos Médico Hospitalares Ltda, atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a sua habilitação foi aprovada. Portanto autorizo a Comissão Permanente de Licitação dar andamento e adjudicar o Lote/Item.

Ressalvo, que na entrega do equipamento, o mesmo precisa ser verificado e analisado e demonstrando que seja o mesmo cotado na licitação.

Marca/Modelo: GE/R860 Optima

Atenciosamente,

Genivaldo Dalmázio
Suporte Técnico
SANTA CASA CREA-ES 032719-TD
Genivaldo
Genivaldo Dalmázio

Engenharia Clínica

Dr. Vanessa R. Pícoli de Jesus
Fisioterapeuta
CREFES 15/53345-F
Vanessa Rogério Pícoli de Jesus

Coordenadora Fisioterapia



Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Centro
Cx. Postal 45 - CEP 29300-150
Cachoeiro de Itapemirim - ES
26 2101-2121 - 26 2101-2126 - 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 23 de outubro de 2017

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 31/2017
LOTE 1 – Ventilador Pulmonar



ANÁLISE TÉCNICA:

Os equipamentos ofertados pela empresa: Leistung Equipamentos Ltda, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 31/2017.

CONCLUSÃO:

- A empresa Leistung Equipamentos Ltda, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:
 - Equipamento não apresenta sensor de O2 paramagnético interno como solicitado pelo Edital;
 - Nebulizador sem capacidade de configuração de volume e como seu nebulizador é pneumático gera alteração da FiO2 fornecida;
 - Não tem tendências até o que o edital solicita de 72 horas de tendências;
 - Não apresenta rotina de Aspiração automática;
 - Sem a modalidade ventilatória Binível VG (volume garantido) ou similar;
 - Modalidade ventilatória PCV sem possibilidade de ventilação espontânea em as ambas as fases ventilatórias;
 - Monitora o Auto Peep mas não seu volume aprisionado;

Marca/Modelo: Leistung/Luft 3

Atenciosamente,

Genivaldo Dalmázio
Suporte Técnico
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO
CNPJ Nº 032719-TD
Genivaldo Dalmázio

Engenharia Clínica

2ª Vanessa Rogério Pícoli de Jesus
Fisioterapeuta
CPF Nº 45583146-F

Vanessa Rogério Pícoli de Jesus

Coordenadora Fisioterapia

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 23 de outubro de 2017

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 31/2017
LOTE 1 – Ventilador Pulmonar



ANÁLISE TÉCNICA:

Os equipamentos ofertados pela empresa: Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 31/2017.


CONCLUSÃO:

- A empresa Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:


- Não atende a faixa de fluxo inspiratório máximo de 160 l/min solicitada pelo edital, só vai até 120 l/min;
- Não atende a faixa de fluxo final espontâneo (ciclagem da Pressão de Suporte) do edital que é de 5 à 80% do Pico de fluxo sua faixa pelo manual da Anvisa é de 10 à 75%;
- Não tem possibilidade de interface com equipamentos externos para monitoração, impressão e procedimentos posteriores;
- Nebulizador sem capacidade de configuração de volume e tempo de execução ;
- Modalidade ventilatória PCV sem possibilidade de ventilação espontânea em as ambas as fases ventilatórias;
- Sem a modalidade ventilatória Binível VG (volume garantido) ou similar;
- Sua faixa de Pressão inspiratória (controlada) é de 5 a 80 cmH2O e o edital solicita de 1 a 98 cmH2o;
- Sua faixa de sensibilidade a pressão pelo seu manual da anvisa varia de - 0,5 a - 10 cmH2O e o edital solicita faixa de - 0,25 a - 10 cmH2O;
- Sua faixa de Pressão de suporte varia de : desligado, e de 5 a 80 cmH2O e o edital solicita de : 0 a 60 cmH2O;
- Não monitora CV (capacidade vital);
- Não apresenta Loop de Pressão-Fluxo;
- Monitora o Auto Peep mas não seu volume aprisionado;

Marca/Modelo: Intermed/IX5

Atenciosamente


Genivaldo Dalmázio
Suporte Técnico
SANTA CASA CREA-ES 032719-TD

Engenharia Clínica


Vanessa Rogério Pícoli de Jesus
Fisioterapeuta
CREFTO-1551745-F


Vanessa Rogério Pícoli de Jesus

Coordenadora Fisioterapia

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 23 de outubro de 2017

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 31/2017
LOTE 1 – Ventilador Pulmonar



ANÁLISE TÉCNICA:

Os equipamentos ofertados pela empresa: Magnamed Tecnologia Médica S/A, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 31/2017.


CONCLUSÃO:

- A empresa Magnamed Tecnologia Médica S/A, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:


- Nebulizador não embutido, sem capacidade de configuração de volume;
- Monitora o Auto Peep mas não seu volume aprisionado;
- Tendências só de 24 horas e o edital solicita até 72 horas de tendências;
- Não apresenta estado de espera durante a rotina de Aspiração automática;
- Não monitora CV (capacidade vital);
- Sem a modalidade ventilatória Binível VG (volume garantido) ou similar;
- Modalidade ventilatória PCV sem possibilidade de ventilação espontânea em as ambas as fases ventilatórias;

Marca/Modelo: Magnamed/ Fleximag Plus

Atenciosamente,


Genivaldo Dalmázio
Suporte Técnico
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 032719-70

Engenharia Clínica


Drª Vanessa Rogério Picoli de Jesus
FISIOTERAPISTA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Coordenadora Fisioterapia